

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja Stawów Rybnych w miejscowości BĄKOWA
ADRES INWESTYCJI : BĄKOWA DZIAŁKI NR. 699/4, 700, 701.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ROMAN PASTUSZKA
DATA OPRACOWANIA : 13.08.2020R

Sporządził:

KIEROWNIK BUDOWY



inż. Roman Pastuszka

Upr. bud. BIA-III-8386/26/89

Data opracowania

13.08.2020R

Zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU



Krzysztof Siwiec

Zakład Produkcyjno-Handlowy
Wielgie Sp. z o.o.
Wielgie 79, 27-310 Ciepłków
REG.670643348 NIP 8110005497

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska 6.15	ha ha	6.150	
				RAZEM	6.150
2	KNR 2-01 0218-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m ³ na odkład w gruncie kat. III - Staw nr. P1 o powierzchni 22518m ² x 1,08m.śr.gł = 24319,44 x 0,5 = 12159,72m ³ . Staw nr. P 2 o powierzchni 22627m ² x 1,08m. śr gł = 24437,16 x 0,5= 12218,58m ³ Średnią głębokość policzono uśredniając głębokości z czterech przekrojów. Razem kubatura wykopów = P1 - 12159,72 + P 2 - 12218,58 = 24378,30m ³ 24378.30	m ³ m ³	24378.300	
				RAZEM	24378.300
3	KNR 2-01 0228-08	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 110 kW (150 KM) w gruncie kat. III - Staw nr. P1 o powierzchni 22627m ² x 1,08m. śr. gł. = 24319,44 x 0,5 = 12159,72m ³ . Staw nr. P 2 o powierzchni 22627m ² x 1,08m = 24437,16 x 0,5 = 12218,58m ³ . Razem kubatura wykopu spycharkami P1 12159,72m ³ + P2 12218,58 = 24378,30m ³ 24378.30	m ³ m ³	24378.300	
				RAZEM	24378.300
4	KNR 2-01 0229-02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III ze stawu nr. P1 i P 2 do miejsca załadunku. 24378.3	m ³ m ³	24378.300	
				RAZEM	24378.300
5	KNR 2-01 0229-05	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m - jak w pozycji nr 4. 24378.30	m ³ m ³	24378.300	
				RAZEM	24378.300
6	KNR 2-01 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładkowymi na odległość do 1 km 24378.30	m ³ m ³	24378.300	
				RAZEM	24378.300

KIEROWNIK BUDOWY

inż. Roman Pastuszka
Upr. hud. BUA-III-8386/26/89

PREZES ZARZĄDU
Przyszybył Siewiec

Zakład Produkcyjno-Handlowy
Wielgie Sp. z o.o.
Wielgie 79, 27-310 Ciepłków
REG.670643348 NIP 8110005497